



OFERTA – STAN DEWELOPERSKI

Nr	ZESTAWIENIE PRAC	TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
1	Fundamenty mury fundamentowe	<ul style="list-style-type: none"> Ławy fundamentowe żelbetowe wylwane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Φ 12 i strzemiona Φ 6 (ławy projektowane pod mur jednowarstwowy + docieplenie) Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M-6
2	Izolacje	<ul style="list-style-type: none"> Izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma ścian fundamentowych Izolacja cieplna ścian fundamentowych – styropian (grubość 8 cm) .
3	Posadzka chudziak	<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnienie rolki piaskiem oraz zawibrowanie – posypka z zagęszczonego piasku (grubość 15 cm) Wylanie posadzki betonowej B10 (grubość 10 cm)
4	Ściany zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Murowane z pustaków ceramicznych EDER na zaprawie (grubość 24 cm)
5	Ściany wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Murowane z pustaków ceramicznych EDER na zaprawie (grubość 24 cm i 12 cm)
6	Wieżce i podciągi Strop (jeśli występuje)	<ul style="list-style-type: none"> Żelbetowe wylwane z betonu B20, zbrojenie stanowią pręty główne i strzemiona Wykonany jako gęstożebrowy z pustaków i belek typu TERIVA,
7	Kominy	<ul style="list-style-type: none"> Komin systemowy wykonany z kształtek systemowych SCHIDEL, BEŁCHATÓW
8	Wieżba dachowa Położenie dachu	<ul style="list-style-type: none"> Wykonana w konstrukcji drewnianej klasy K27 Dach wykonany z dachówki ceramicznej półpolysk BOGEN angoba antracyt (ciemny grafit) Folia paroszczelna dachowa Okna dachowe + kołnierz (jeśli występują) Kontrłaty iłaty dachowe



Nr	ZESTAWIENIE PRAC	TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
9	Instalacja elektryczna Instalacja alarmowa	<ul style="list-style-type: none"> Instalacja miedziana tylko wewnątrz budynku z wyjściem pod przyłącze jeden punkt świetlny we wszystkich pomieszczeniach dwa punkty świetlne w pokoju dziennym wyjście do oświetlenia lustra w łazience wyłączniki jednostopniowe we wszystkich pomieszczeniach (w pokoju dziennym dwustopniowy), dwa wyłączniki schodowe gniazda po jednej sztuce w korytarzu, łazience i w WC gniazda podwójne w kuchni - cztery sztuki i jedno trzy-fazowe cztery gniazda pojedyncze w pozostałych pomieszczeniach gniazda ochronne w łazience, WC i przy wyjściu na taras gniazda antenowe i telefoniczne po jednym w każdym pokoju dzwonek w korytarzu szafka bezpiecznikowa wyjście do oświetlenia tarasu włącznik dzwonka przy drzwiach wejściowych
10	Instalacja kanalizacyjna	<ul style="list-style-type: none"> Instalacja – rury PCW (bez białego montażu) tylko wewnątrz budynku z wyjściem pod przyłącze
11	Okna	<ul style="list-style-type: none"> Stolarka okienna PCV pięciokomorowa, szyba k=1,0 w kolorze białym
	Rolety	<ul style="list-style-type: none"> Rolety nadstawne ręczne
12	Tynki wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Tynki cementowo – wapienne lub gipsowe z agregatu



Nr	ZESTAWIENIE PRAC	TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
13	Elewacja	<ul style="list-style-type: none"> Ocieplenie styropianem grubości 15 cm, pokryta siatką i zaciągnięta w kleju Położenie tynku strukturalnego w kolorze pastelowym
14	Parapety zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Położenie parapetów metalowych
15	Schody zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z bloczków betonowych M-6 i wylanie posadzki betonowej
16	Rynny i rury spustowe	<ul style="list-style-type: none"> Rynny i rury metalowe
17	Podbitka	<ul style="list-style-type: none"> Podbitka PCV lub drewniana
18	Posadzki gotowe	<ul style="list-style-type: none"> Wylanie posadzki betonowej - z dociepleniem poziomym styropianem PS FS20 grubości 6 cm (przyziemie) i styropianem PS FS20 grubości 2 cm (poddasze)
19	Instalacja C.O.	<ul style="list-style-type: none"> Kompletna instalacja centralnego ogrzewania z jednofunkcyjnym gazowym kotłem atmosferycznym, zasobnikiem ciepłej wody 120l i wkładem kominowym ze stali nierdzewnej grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi
20	Stropodach	<ul style="list-style-type: none"> Stropodach ocieplony wełną mineralną 25 cm Sufit podwieszany z płyt G-K na profilu zimnogiętym cynkowanym
21	Szpachlowanie	<ul style="list-style-type: none"> Szpachlowanie z zagruntowaniem
22	Drzwi wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Montaż drzwi (TOWAR ZAKUPIONY PRZEZ INWESTORA)
23	Drzwi zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Drzwi metalowe ocieplane
24	Brama	<ul style="list-style-type: none"> Brama segmentowa otwierana



Treść niniejszego dokumentu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 & 1 Kodeksu Cywilnego